

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBUATAN SUMUR AIR TANAH KELURAHAN MAMBORO

I.	Pekerjaan Persiapan		
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls
	2 Papan Nama Proyek	1,00	Ls
	3 Pembersihan Lokasi dan Setting Peralatan	1,00	Ls
	4 Pembuatan Bak Lumpur	1,00	Ls
	5 Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls
II.	Pekerjaan Pompa Air Bersih		
	1 Pek. Deepwell		
	a. Pompa dan Aksesoris	1,00	Ls
	- Pompa Deepwell (Submersible Pump) 1 HP		
	- Daya 750 Watt		
	- Head		
	- Kapasitas Air 25 L		
	- Panel Kontrol		
	b. Jasa Pengeboran dan Perpipaan	1,00	Ls
	- Persiapan dilapangan		
	- Jasa Bor Pilot Hole		
	- Jasa Reaming Pilot Hole		
	- Pipa Casing PVC 3" dan 6"		
	- Pipa Isap PVC 1"		
	- Screen		
	- Aksesories dan Lain-lain		
	c. Penampung Air		
	- Tandon 1100 Liter+Aksesories	1,00	Unit
	- Tower Air + Pelengkap	1,00	Unit
III.	Pekerjaan Elektrikal		
	1 Penyambungan Daya PLN 2.200 VA	1,00	Ls
	2 Biaya SLO (Sertifikat Laik Operasi)	2.200	VA
	3 Box MCB Panel Komplit	1,00	Ls
	4 Stop Kontak	1,00	Bh
IV.	Pekerjaan Mekanikal		
	1 Pengadaan Mesin DAP Air	1,00	Unit
	2 Pengadaan Selang 1/2 " 50 m	1,00	Roll
V.	Pekerjaan Lain-Lain		
	1 Pembuatan Box Pengaman Pompa + Penutup +Aksesories	1,00	Ls
	2 Pek. Pembersihan Akhir	1,00	Ls
	3 Pelaporan dan Lain-lain	1,00	Ls